

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenia Zwoleń ul. Wspólna, część kablowa			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0402	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. I-II 250,5	m m	250,500	
				RAZEM	250,500
2	KNR 5-10 d.1 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0,6 m Krotność = 2 250,5	m m	250,500	
				RAZEM	250,500
3	KNNR 5 d.1 0723-02	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 5-10 d.1 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 5 d.1 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 250,5	m m	250,500	
				RAZEM	250,500
6	KNR 2-01 d.1 0704-0503	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III 250,5	m m	250,500	
				RAZEM	250,500
7	KNR-W 5-10 d.1 0601-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 28	szt. szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
8	KNP 18 D13 d.1 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej 6	odc. odc.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNNR 5 d.1 1402-06	Wykopy mechaniczne pod słupy oświetleniowe 7	stanow. stanow.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNR 5-15 d.1 0905-01	Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod posadowienie słupa 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR 5-10 d.1 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 5-13 d.1 0216-01	Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabrykowanych powłokami typu ZI-1 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych(1 lampa w oprawie) 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłono- nowe 35	m-1 przew m-1 przew	35,000	
				RAZEM	35,000
17	KNR 5-15 d.1 0401-01	Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm ² 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
18	KNNR 5 d.1 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długości ponad 4,5 m 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	wycena indywidualna	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym - inwentaryzacja trasy linii do 1km	km		
d.1		1,0	km	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000