

Przedmiar robót

Przebudowa chodnika w ul.Doktora Perzyny w Zwoleniu 154 mb szer. 1,0m (strona północna) Kod CPV 45233253-7

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy i pomiary wysokościowe	km	0,15	km	0,15
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km 1,0*(13+12+10+8,5)	m2	43,50	m2	43,50 -
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków i innych elementów betonowych gr. 12-15cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 3 km (4,5+3,5)* 4,5+ 10	m2	46,00	m2	46,00 -
ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0						
4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych kolorowych o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowo - cement. z zaspoinowaniem zaprawą w kolorze obrzeży 1*(1+10+13+12+3,5+8,5+9+15+10+20+3)+60	m	165,00	m	- - 165,00
PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 30cm (5,5+4,5+4,5+6,5+5,5+6+4)* 3,5+ 10	m2	137,50	m2	137,50
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodnikach (jak na poszerzeniach jezdni) w gr. kat. II-IV głębokość koryta średnio 10cm 1.2*(1+10+13+12+3,5+8,5+9+15+10+20+3)+10	m2	138,00	m2	138,00
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV				-
		zjazdy: 137,50	m2	137,50		-
		chodniki: 1,0*(105)+10	m2	115,00		-
		Razem:	m2	252,50	m2	252,50
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm wykonywana i zagęszczona mechanicznie w korycie na całej szerokości chodniki i zjazdy	m2	252,50	m2	252,50 -
9	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy na zjazdach z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany w betoniarni o wytrzymałości 2.5-5.0MPa wraz z pielęgnacją grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	137,50	m2	137,50
CHODNIKI Kod CPV 45233253-7						
10	D-08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	115,00	m2	115,00
11	D-08.02.02	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	137,50	m2	137,50
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8						
12	KNNR 6 1305/0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemn. Wykonana betonem telekomunikacyjne	szt	2,00	szt.	- 2,00
13	wycena	Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów między chodnikiem i jezdnią oraz ogrodzeniem z humusowaniem terenu gr. 5cm i obsianiem trawą				-

	własna	115*2,5		m2	287,50	m2	287,50
--	--------	---------	--	----	--------	----	--------